



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย โทร ๐๔๔-๘๐๐๑๖๒

ที่ ชย ๓๖๘๐๓ /

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายเลขที่ ๑๖ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต สายนา นางพูน บ้านไต้ขันธ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบท้าย  
ในวงเงิน ๔๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

( นายวรเทพ พรหมสนธิ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นางสาวนภาดลย์ นินนนานนท์ )

(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นายสวรรค์ ผิวรักษา )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย .....

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

( นายปกาศิต ตั้งพงษ์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็น / คำสั่งนายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย .....

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

( นายทวีศักดิ์ พรไพศาล )

นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

รายการกำหนดราคากลาง

งานประมาณราคาโครงการก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต สายนาบางพูน บ้านโค้งชนัน หมู่ที่ 4  
 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม เป็นคลองดินส่งน้ำมีสภาพชำรุดเสียหายทำให้เกษตรกรได้รับน้ำไม่เพียงพอในการเกษตรกรรม  
 สภาพใหม่ ก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร ทน 0.05 เมตร  
 ยาว 450.00 เมตร พร้อมประตูปิด-เปิดน้ำ จำนวน 8 จุด และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร เพื่อทำทางข้าม  
 จำนวน 3 จุด ละ 6 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่ายกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโค้งชนัน หมู่ที่ 4 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าต้นทุน ( บาท )	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	331,801.74	1.3357	443,187.58	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	--	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ ( ตัวอักษร )		443,187.58 443,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้รายการประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 ( นายวรเทพ พรหมสนธิ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ( นางสาวนภาสัย นิพนนานนท์ )

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ( นายสุวรรณค์ มิวร์รักษา )  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน