

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลี้ยวซ้าย ซอย ๒ (สมหมาย) หมู่ที่ ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๖,๐๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่ายกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๔๓,๗๖๙.๑๗ บาท
(แปดแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๕ แผ่น
๖.๔ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อฯ	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๕ ตารางดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๖ ราคาน้ำมัน	จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายกิตติศักดิ์ แสดดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุภกิจ กิ่งกลางดอน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางอัจฉรา รุกไพบรี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 2 (สมหมาย) หมู่ที่ 8 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยดำเนินการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 325 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย วันที่ 4 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
2	งานดิน								
	2.1)งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	975.00	4.02	3,919.50	1.3642	5.48	5,346.98	
3	วัสดุรองพื้นทางและพื้นทาง								
	3.1)งานรองพื้นทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	130.00	135.77	17,650.10	1.3642	185.22	24,078.27	
	3.2)ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	65.00	577.78	37,555.70	1.3642	788.21	51,233.49	
	3.3)ลงลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	32.50	135.77	4,412.53	1.3642	185.22	6,019.57	
4	งานผิวทาง								
	4.1)ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 15ซม	ตร.ม.	1,300.00	407.61	529,896.25	1.3642	556.06	722,884.46	
	4.2)รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	12.00	228.96	2,747.46	1.3642	312.34	3,748.09	
	4.3)รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	116.00	154.68	17,943.13	1.3642	211.02	24,478.02	
5	งานโครงสร้าง(STRUCTURES)								
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)								
	6.1)ค่าทดสอบคอนกรีต	ชุด	4.00	90.00	360.00	1.3642	122.78	491.11	
	6.2)ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	4,023.74	4,023.74	1.3642	5,489.19	5,489.19	
รวมราคาทุน					618,508.41		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	843,769.17	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

618,508.41

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ

618,508.41

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

843,769.17 บาท

คิดเป็นราคากลาง

843,769.17 บาท

ตัวอักษร

แปดแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

(นายกิตติศักดิ์ แสตติ)

(นางอัจฉรา รุกไพรี)

(นายสุภกิจ กิ่งกลางตอน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายช่างโยธานาญงาน

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ราคาน้ำมันดีเซล B7

41.82 บาท/ลิตร

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย 2 (สมหมาย) หมู่ที่ 8

1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

2. งานดิน (EARTHWORK)

2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBIN)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่

ขนาดกลาง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

= 4.02

บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน

= 4.02

บาท/ลบ.ม.

3. วัสดุรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)

= 60.00

บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

= 0.00

บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 16.00 กม.

= 66.59

บาท/ลบ.ม.

รวม

= 126.59

บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว = 1.60 x

126.59

= 202.54

บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

= 61.07

บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

= 263.61

บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน

= 263.61

บาท/ลบ.ม.

3.1(1) งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)

= 60.00

บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

= 0.00

บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 16.00 กม.

= 66.59

บาท/ลบ.ม.

รวม

= 126.59

บาท/ลบ.ม.

ดินและตักลงไหล่ทาง

= 9.18

บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

= 135.77

บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน

= 135.77

บาท/ลบ.ม.

3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ราคาทรายคอนกรีต)

= 577.78

บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	=	บาท/ลบ.ม.
รวม		577.78	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 577.78×1.00		577.78	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	577.78	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	577.78	บาท/ลบ.ม.

4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THK.)

PANEL SIZE	กว้าง	4.00 ม.	ยาว	10.00 ม.		
ใช้วัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ						
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc. (ทรงลูกบาศก์)	=		2,100.55			บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่		40.00 ตร.ม.				
ค่าคอนกรีต =	6.00 ลบ.ม.	X	2,100.55	=	12,603.30	บาท
ค่าตะแกรงเหล็กเสริมขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.=40 ม ² @			26.97	=	1,078.80	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก		6 บาท/ตร.ม.		=	240.00	บาท
ค่าแบบเหล็ก		20.60 x 10 ม.		=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต		12.65 x 40.00 ตร.ม.		=	506.00	บาท/ตร.ม.
ค่าบ่ม		10.76 x 40.00 ตร.ม.		=	430.40	บาท/ตร.ม.
ค่าขัดหยาบ		31.00 x 40.00 ตร.ม.		=	1,240.00	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	16,304.50	บาท
ค่างานต้นทุน = ค่าใช้จ่ายรวม / พื้นที่				=	407.61	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

1. ค่าแบบเหล็กรวม 2 ช้างแล้ว

4.9(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว		4.00 ม.				
ค่าเหล็ก Ø 19 มม.		14.47 กก.	@	26.92	=	389.55 บาท
ทาสี + จาระบี + metal cap		13 ชุด	@	10.00	=	130.00 บาท
JOINT FILLER	=	0.67 ตร.ม.@		400.00	=	268.00 บาท
JOINT SEALER	=	2.00 ลิตร @		45.00	=	90.00 บาท
ค่าหยอดยาง	=	4.00 เมตร @		17.01	=	38.27 บาท
แผ่นพลาสติก	=	-		-	=	- บาท
ไม้แบบ	-	ลบ.ฟ.	@	-	=	- บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=				=	915.82 บาท

ค่างานต้นทุน 915.82 / 4.00 = 228.96 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ความกว้างช่องจราจร	3.25		3.50		4.00		4.50	
ความหนา (ซม.)	23	25	23	25	23.00	25	23	25
Dowel Bar (กก.)	21.18	21.18	23.1	23.1	26.95	26.95	28.88	28.88
METAL CAP (ชุด)	11	11	12	12	14.00	14	15	15
Joint Filler (ตร.ม.)	0.67	0.74	0.72	0.79	0.82	0.9	0.93	1.02
Joint Sealer (ลิตร)	2.03	2.03	2.19	2.19	2.50	2.5	2.81	2.81
แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)	3.25	3.25	3.5	3.5	4.00	4	4.5	4.5
ไม้แบบ (ตร.ม.)	0.75	0.81	0.81	0.88	0.92	1	1.04	1.13

Metal Cap	ราคาชุดละ	@	10.00 บาท (ประมาณ)
Joint Filler	ราคาตร.ม.ละ	@	400.00 บาท (ประมาณ)
Joint Sealer	ลิตรละ	@	45.00 บาท (ประมาณ)
แผ่นพลาสติก	เมตรละ	@	10.00 บาท (ประมาณ)

4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว		4.00 ม.			
ค่าเหล็ก Ø 19 มม.	14.47 กก.	@ 26.92	=	389.55	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	4.00 ม.	@ 26.07	=	104.28	บาท
ทาสี + จาระบี	13 ชุด	@ 4.00	=	52.00	บาท
JOINT SEALER	= 1.62 ลิตร @	45.00	=	72.90	บาท
แผ่นพลาสติก	=	-	=	-	บาท
ไม้แบบ	=	-	=	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	618.73	บาท
ค่างานต้นทุน	618.73 / 4.00		=	154.68	บาท/เมตร

หมายเหตุ

ความกว้างช่องจราจร	3.25		3.50		4.00		4.50	
ความหนา(ซม.)	23	25	23	25	23.00	25	23	25
Dowel Bar (กก.)	21.18	21.18	23.1	23.1	26.95	26.95	28.88	28.88
ตัด Joint ลึก (ซม.)	5	6	5	6	5.00	6	5	6
ทาสี + จาระบี (ชุด)	11	11	12	12	14.00	14	15	15
Joint Sealer (ลิตร)	1.62	1.95	1.75	2.1	2.00	2.4	2.25	2.7
แผ่นพลาสติก (ม.)	3.25	3.25	3.5	3.5	4.00	4	4.5	4.5

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 4.00 บาท (โดยประมาณ)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 2 (สมหมาย) หมู่ที่ 8

อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยภูมิ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

เขตฝนตก ปกติ

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคามันดีเซลล์ B7

41.82 บาท/ลิตร

4 มิ.ย. 69

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็ก RB Ø 9 มม.	บ./ตัน	23,286.35	-	-	80.00	4,900.00	28,266.35
2	เหล็ก RB Ø 19 มม.	บ./ตัน	23,341.12	-	-	80.00	3,500.00	26,921.12
3	เหล็ก DB Ø 12 มม.	บ./ตัน	22,993.55	-	-	80.00	3,900.00	26,973.55
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc. (ลูกบาศก์)	บ./ลบ.ม.	2,042.06	14.00	58.49	-	-	2,100.55
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	29.32	-	-	-	-	29.32
6	ตะแกรงเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม.	บ./ตร.ม.	26.97	-	-	-	-	26.97
7	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ม. ³	195.00	94.00	382.78	-	-	577.78

หมายเหตุ

1. ราคาพรายคือราคาที่ใช้บอกรายละเอียดของ 082-4939394

ราคา 130 บาท/ตัน

1 ลบ.ม. = 1.5 ตัน คิดเป็นราคา

195 บาท/ลบ.ม.

export

ระยะเวลา พฤษภาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจึงขยับเพิ่ม ไม่รวมค่าฯ

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 04 มิถุนายน 2569 20:24:49น.

รหัสรายการ		หน่วย	พฤษภาคม
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ทรายสี่แฉก	ลบ.ม.	2,457.94
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,042.06
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	25,491.59
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,286.35
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,396.95
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	25,856.08
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,341.12
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,993.55
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,145.33
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,766.36

export

ระยะเวลา พฤษภาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ (ราคาเงินสด ไม่รวมมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 04 มิถุนายน 2569 20:24:49น.

รหัสรายการ	หน่วย	พฤษภาคม
04 เหล็กเส้นกลมผิวข้อย่อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,081.38
04 ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	29.32
04 ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.10 x 0.30 ม. กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร	ตร.ม.	36.83
04 ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร	ตร.ม.	26.97
04 ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร	ตร.ม.	26.97
04 ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร	ตร.ม.	26.83
05 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	395.00
05 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	470.00
05 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	600.00
09 แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	210.28

export

ระยะเวลา พฤษภาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ (ราคาเงินสด ไม่รวมค่าฯ)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 04 มิถุนายน 2569 20:24:49น.

รหัสรายการ		หน่วย	พฤษภาคม
09	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 6 มม.	แผ่น	291.28
09	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 4 มม. ทรายข้าง	แผ่น	149.53
09	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 6 มม. ทรายข้าง	แผ่น	261.68
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูนีเนียมพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม.	แผ่น	128.51
09	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 3 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,078.97
09	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 6 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,093.93
14	ตะปูตอกไม้ ชนิดคอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	52.14
14	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ทรายมือ	กก.	53.27
14	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ทรายมือ	กก.	47.67
14	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว ทรายมือ	กก.	45.79

export

ระยะเวลา พฤษภาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดชัยภูมิ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 04 มิถุนายน 2569 20:24:49น.

รหัสรายการ	หน่วย	พฤษภาคม
14 ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ	กก.	49.53
14 ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	75.91
14 ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	80.59
15 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,971.96
15 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,598.13
15 ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ 197	ตัน	2,345.80
15 ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง	ตัน	2,836.45
15 ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	327.10
15 น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.56
15 น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	254.67

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.54	11.96	41	119.94	167.91	81	235.76	330.07
2	10.77	15.08	42	122.83	171.97	82	238.56	333.99
3	13.01	18.21	43	125.72	176.00	83	241.48	338.07
4	15.24	21.34	44	128.62	180.07	84	244.41	342.18
5	17.48	24.47	45	131.50	184.10	85	247.36	346.30
6	19.71	27.59	46	134.41	188.17	86	250.19	350.26
7	21.94	30.72	47	137.29	192.21	87	253.03	354.24
8	24.41	34.18	48	140.19	196.27	88	256.00	358.41
9	27.31	38.23	49	143.07	200.30	89	258.86	362.40
10	30.20	42.28	50	145.96	204.35	90	261.72	366.41
11	33.09	46.33	51	148.87	208.42	91	264.74	370.63
12	35.99	50.38	52	151.75	212.45	92	267.62	374.67
13	38.88	54.44	53	154.65	216.51	93	270.52	378.72
14	41.78	58.49	54	157.56	220.58	94	273.42	382.78
15	44.67	62.54	55	160.44	224.61	95	276.18	386.65
16	47.57	66.59	56	163.33	228.66	96	279.09	390.73
17	50.46	70.64	57	166.23	232.72	97	282.02	394.83
18	53.35	74.69	58	169.15	236.81	98	284.96	398.95
19	56.25	78.75	59	172.03	240.84	99	287.91	403.08
20	59.14	82.80	60	174.92	244.89	100	290.70	406.98
21	62.03	86.85	61	177.82	248.95	101	293.67	411.14
22	64.94	90.91	62	180.74	253.04	102	296.48	415.07
23	67.82	94.95	63	183.61	257.05	103	299.46	419.25
24	70.72	99.01	64	186.49	261.08	104	302.28	423.19
25	73.62	103.07	65	189.38	265.13	105	305.29	427.41
26	76.51	107.11	66	192.28	269.19	106	308.12	431.37
27	79.41	111.17	67	195.20	273.27	107	310.96	435.35
28	82.30	115.23	68	198.05	277.27	108	313.81	439.33
29	85.18	119.26	69	200.99	281.39	109	316.86	443.60
30	88.09	123.33	70	203.86	285.41	110	319.72	447.60
31	90.97	127.36	71	206.75	289.45	111	322.58	451.62
32	93.88	131.43	72	209.65	293.51	112	325.46	455.64
33	96.77	135.48	73	212.56	297.58	113	328.34	459.67
34	99.67	139.54	74	215.48	301.67	114	331.23	463.72
35	102.55	143.57	75	218.32	305.64	115	334.12	467.77
36	105.45	147.63	76	221.26	309.77	116	337.03	471.84
37	108.35	151.70	77	224.12	313.77	117	339.94	475.91
38	111.25	155.75	78	226.99	317.78	118	342.86	480.00
39	114.15	159.80	79	229.97	321.96	119	345.78	484.19
40	117.03	163.84	80	232.86	326.01	120	348.72	488.24



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดคอก						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.65	0.22	0.28	1.87	1.93
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.47	0.55	0.69	4.02	4.16
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.31	0.78	0.98	6.09	6.29
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.63	3.51	4.39	24.14	25.02
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.10	10.80	13.50	50.90	53.60
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.47	3.06	3.83	23.53	24.30
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	7.48	1.70	2.13	9.18	9.61
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.59	3.34	4.18	36.93	37.77
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	40.11	5.18	6.48	45.29	46.59
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	67.66	4.66	5.83	72.32	73.49
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	68.11	19.00	23.75	87.11	91.86
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	28.89	6.52	8.15	35.41	37.04
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.21	1.46	1.83	10.67	11.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.11	12.96	16.20	61.07	64.31
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.32	2.75	3.44	20.07	20.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.09	20.90	26.13	77.99	83.22
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.08	4.20	5.25	26.28	27.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	70.16	25.71	32.14	95.87	102.30
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.27	1.66	2.08	8.93	9.35
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	9.93	2.11	2.64	12.04	12.57
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.13	3.38	4.23	15.51	16.36
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.69	1.75	2.19	12.44	12.88
9	งานราดยางไพรมีโค้ด	ตร.ม.	8.08	0.62	0.78	8.70	8.86
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	7.48	0.88	1.10	8.36	8.58
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	17.28	2.21	2.76	19.49	20.04
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	23.88	3.05	3.81	26.93	27.69
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	35.50	4.54	5.68	40.04	41.18
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	52.00	6.64	8.30	58.64	60.30
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.01	0.49	0.61	2.50	2.62
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.77	0.68	0.85	3.45	3.66
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.12	1.00	1.25	5.12	5.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.04	1.47	1.84	7.51	7.88



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	485.06	16.77	20.96	501.83	506.02
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	14.02	2.82	3.53	16.84	17.55
	บนผิวแตกไคต์	ตร.ม.	10.68	2.28	2.85	12.96	13.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	198.29	35.15	43.94	233.44	242.23
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	15.92	1.74	2.18	17.66	18.10
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.73	1.92	2.40	12.65	13.13
	ค่าดีครอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.54	2.53	3.16	26.07	26.70
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.62	2.39	2.99	17.01	17.61
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.70	1.06	1.33	10.76	11.03
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แน่น	37.15	11.03	13.79	48.18	50.94
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แน่น	48.51	5.29	6.61	53.80	55.12
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	40.87	11.03	13.79	51.90	54.66
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	48.51	5.29	6.61	53.80	55.12
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	บุคลิกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.45	5.92	7.40	30.37	31.85
	บุคลิกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.56	7.39	9.24	37.95	39.80
	บุคลิกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.75	9.86	12.33	50.61	53.08
	บุคลิกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.90	11.83	14.79	60.73	63.69
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.17	2.07	2.59	14.24	14.76
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.84	0.39	0.49	3.23	3.33
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	บุคลิก 3 ซม.	ตร.ม.	47.95	5.86	7.33	53.81	55.28
	บุคลิก 4 ซม.	ตร.ม.	64.76	7.39	9.24	72.15	74.00
	บุคลิก 5 ซม.	ตร.ม.	78.48	8.11	10.14	86.59	88.62
	บุคลิก 6 ซม.	ตร.ม.	95.19	9.00	11.25	104.19	106.44
20	งาน Milling						
	บุคลิก 5 ซม.	ตร.ม.	12.77	1.97	2.46	14.74	15.23
	บุคลิก 10 ซม.	ตร.ม.	14.90	2.30	2.88	17.20	17.78





TH EN



ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหา

ชัชฎี

เมืองชัชฎี

มิถุนายน

2569

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569 (หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20 ดีเซล	Diesel ดีเซล	Gasohol E85 แก๊สโซฮอล์	Gasohol E20 แก๊สโซฮอล์	Gasohol 91 แก๊สโซฮอล์	Gasohol 95 แก๊สโซฮอล์	100
04-06-2569 05:00	36.00	41.82	34.56	38.62	43.25	43.62	53

